




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง
(โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ซอยสามะโรง ตำบลโพธิ์ทอง)

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการจัดจ้าง
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ซอยสามะโรง ตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ
๒,๗๓๘,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาราคาที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาและ
เห็นชอบการกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๒,๓๙๕,๕๖๙.๓๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาท
สามสิบสตางค์) ตามประมาณ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งลงลายมือชื่อไว้ใน
ประมาณการราคาการก่อสร้างตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้แล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายสมชาย มีทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยสามมะโรง ตำบลโพธิ์ทอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยสามมะโรง ตำบลโพธิ์ทอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,738,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยสามมะโรง ตำบลโพธิ์ทอง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นเงิน 2,395,569.30 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นิรันดร์ โต๊ะดำ กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

7.3 ณัฐพัชร์ โอสสถานเคราะห์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

บัญชีราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยสามะโรง ตำบลโพธิ์ทอง

สถานที่ก่อสร้าง ถนน ซอยสามะโรง หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ดำเนินการรื้อถอนผิวจราจรคอนกรีตเดิม รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,160 ตารางเมตร และก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 790 เมตร ทน 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,160 ตารางเมตร ถมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2569 ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ประมาณราคา
1	งานรื้อถอนผิวจราจรคอนกรีตเดิม (รีไซเคิล)	ตร.ม.	3,160.00	75.08	237,252.80	1,4054	333,435.080	333,435.08
2	งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	3,160.00	433.09	1,368,564.40	1,4054	1,923,380.40	1,923,380.40
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	158.00	303.00	47,874.00	1,4054	67,282.11	67,282.11
4	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT	ม.	572.00	52.90	30,258.80	1,4054	42,525.71	42,525.71
5	งานรอยต่อ EXPANSION JOINT	ม.	60.00	144.78	8,686.80	1,4054	12,208.42	12,208.42
6	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	23.70	502.51	11,909.48	1,4054	16,737.58	16,737.58
				ราคาดันทุน	1,704,546.28			2,395,569.30
								2,395,569.30

พื้นที่ทั้งหมด 3,160.00 ตร.ม. (สองด้านสามแฉกหุ้มห้าพันห้าร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์)

ราคาเฉลี่ย 758.09 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายชัยรัตน์ พลรัฐธนาสิทธิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

- ให้นำราคาเป็นราคาากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอยสามะโรง ตำบลโพธิ์ทอง

เห็นชอบ

(นายสมชาย มีทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายนิรันดร์ ใต้ตะด่า)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

กรรมการกำหนดราคาากลาง

อนุมัติ

(นายสมชาย มีทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง