แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายข้างบ้านพักอดีตผู้ใหญ่ หมาดหลงจิ หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายข้างบ้านพัก หมาดหลงจิ หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 330 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 990 ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า 297 ลบ.ม. และหินคลุก 79 ลบ.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 4 ท่อน รวม 8 ท่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม 2569 **ระยะเวลาดำเนินงาน** 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ประมาณราคา
	งานบุกเบิก							
1	งานดินถม (หนาเฉลี่ย 0.30 ม.)	ลบ.ม.	297.00	278.56	82,732.32	1.4018	115,974.17	115,974.17
2	งานหินคลุก (หนาเฉลี่ย 0.08 ม.)	ลบ.ม.	79.00	590.33	46,636.07	1.4018	65,374.44	65,374.44
3	งานปรับพื้นที่ ตัดต้นไม้ ขุดตอ ขนทิ้ง	ชั่วโมง	8.00	923.27	7,386.16	1.4018	10,353.92	10,353.92
	งานวางท่อระบายน้ำ							
1	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร	ท่อน	8.00	1,965.04	15,720.32	1.4018	22,036.74	22,036.74
	จำนวน 2 จุด จุดละ 4 ท่อน							
								213,739.27
					152,474.87		TOTAL	213,700.00

(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

พื้นที่ทั้งหมด 990.00 **ตร.ม.**

ราคาเฉลี่ย 215.86 **บาท/ตร.ม.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนิรันดร์ โต๊ะดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายข้างบ้านพักอดีตผู้ใหญ่ หมาดหลงจิ หมู่ที่ 4

.....เห็นชอบ

(นางสุภรณ์ทิพย์ โชติศักดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....อนุมัติ

(นายศุภชัย สนกาการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง