สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายหน้ามัสยิดทุ่งรง หมู่ที่ 7

กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 25 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบเลขที่ ท 2 - 13

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม**	88,610.98	1.2781	113,253.69	FactorFภายใต้เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			113,253.69	ระยะเวลาก่อสร้าง
	ปรับยอดคิดเป็นเงินประมาณ			113,200.00	**60 วัน**
(ตัวอักษร)	**หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... (นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์)
ประธานกรรมการ

..... (นายนิรันดร์ โต๊ะดำ)
กรรมการ

..... (นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์)
กรรมการ

- อนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายหน้ามัสยิดทุ่งรง หมู่ที่ 7

..... เห็นชอบ
(นางสุภรณ์ทิพย์ โชติศักดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

..... อนุมัติ
(นายศุภชัย สนกาการ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด สายหน้ามัสยิดทุ่งรง หมู่ที่ 7

กว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2569 ประมาณการตามแบบเลขที่ ท 2 - 13

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดินขุด - ดินถม	15.50	ลบม.	-	-	181.00	2,805.50	2,805.50
2	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	ลบม.	2,855.20	2,855.20	427.00	427.00	3,282.20
3	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบม.	377.63	755.26	112.00	224.00	979.26
4	คอนกรีต โครงสร้าง 240 KSC	8.50	ลบม.	2,905.00	24,692.50	329.00	2,796.50	27,489.00
5	ไม้แบบ	18.67	ลบฟ.	504.67	9,422.19	144.00	2,688.48	12,110.67
6	เหล็กกลม Ø 6 มม.	155.50	กก.	22.17	3,447.44	4.90	761.95	4,209.39
	เหล็กกลม Ø 9 มม.	336.75	กก.	21.22	7,145.84	4.90	1,650.08	8,795.92
8	เหล็กฉาก L50 X 50 X 4 มม.	33.83	เส้น	535.00	18,099.05	12.00	405.96	18,505.01
9	ท่อเหล็ก Ø 2 นิ้ว	2.21	ท่อน	706.54	1,561.45	12.00	26.52	1,587.97
10	ตะปู	31.25	กก.	37.39	1,168.44	-	-	1,168.44
11	ลวดผูกเหล็ก	12.50	กก.	54.21	677.63	-	-	677.63
12	งานคอนกรีตเชื่อมถนน	1.00	งาน	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน/เครื่องจักร					76,824.99		11,785.99	88,610.98
ยอดยกไป ปร.5								