ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนตาล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่ตั้งโครงการ บ้านโนนตาล หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.60 เมตร ชั้น 3 จำนวน 5 ท่อ ก่อสร้างบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างรางหินคลุก กว้าง 0.80 เมตร ยาว 38 เมตร ลึก 0.10 เมตร

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน	F_N	ค่าแรงงาน x F_N	ราคารวม
							TOTAL	116,500.00
1	งานขุดดินข้างทาง ยาว 38 เมตร	ลบ.ม.	3.00	590.33	1,770.99	1.2781	2,263.50	2,263.50
2	บ่อพัก คสล. พร้อมฝา	บ่อ	5.00	3,800.00	19,000.00	1.2781	24,283.90	24,283.90
3	งานหินคลุก (0.8 x 38 x 0.10)	ลบ.ม.	3.00	590.33	1,770.99	1.2781	2,263.50	2,263.50
	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 พร้อมฝาปิดคูน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.60 เมตร	ท่อน	33.00	1,965.04	64,846.32	1.2781	82,880.08	82,880.08
	งานขุดดินข้างทาง ยาว 38 เมตร	ลบ.ม.	6.00	923.27	5,539.62	1.2781	7,080.19	7,080.19

ประมาณการโดย ..... ตำแหน่ง .....

(.....)

วันที่ .....

ผู้ตรวจสอบ ..... ตำแหน่ง .....

(.....)

วันที่ .....

ผู้อนุมัติ ..... ตำแหน่ง .....

(.....)

วันที่ .....

ผู้ได้รับมอบอำนาจ