แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านครูหมาน หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านครูหมาน หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน บุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 260 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า 312 ลบ.ม. และหินคลุก 62 ลบ.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม 2569 **ระยะเวลาดำเนินงาน** 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ประมาณราคา
1	งานดินถม (หนาเฉลี่ย 0.40 ม.)	ลบ.ม.	312.00	278.56	86,910.72	1.4018	121,831.45	121,831.45
2	งานหินคลุก (หนาเฉลี่ย 0.08 ม.)	ลบ.ม.	62.00	590.33	36,600.46	1.4018	51,306.52	51,306.52
3	งานปรับพื้นที่ ตัดต้นไม้ ขุดตอ ขนทิ้ง	ชั่วโมง	48.00	923.27	44,316.96	1.4018	62,123.51	62,123.51
								235,261.48
					167,828.14		TOTAL	235,200.00

(สองแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

พื้นที่ทั้งหมด 780.00 **ตร.ม.**

ราคาเฉลี่ย 301.54 **บาท/ตร.ม.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....	.....	.....
(นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์)	(นายนิรันดร์ โต๊ะดำ)	(นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	**กรรมการกำหนดราคากลาง**	**กรรมการกำหนดราคากลาง**

- ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านครูหมาน หมู่ที่ 3

.....เห็นชอบ	.....อนุมัติ
(นางสุภรณ์ทิพย์ โชติศักดิ์)	(นายศุภชัย สนกาการ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	