แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนซอยโต๊ะบูดู หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ถนนซอยโต๊ะบูดู หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน บุกเบิกถนนช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร ถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 32 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

บุกเบิกถนนช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 40 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร ถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร ถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 9 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2569 **ระยะเวลาดำเนินงาน** 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ประมาณราคา
	ช่วงที่ 1							
1	งานดินถม (หนาเฉลี่ย 0.20 ม.)	ลบ.ม.	80.00	278.56	22,284.80	1.4018	31,238.83	31,238.83
2	งานหินคลุก (หนาเฉลี่ย 0.08 ม.)	ลบ.ม.	32.00	590.33	18,890.56	1.4018	26,480.79	26,480.79
3	งานปรับพื้นที่ ตัดต้นไม้ ขุดตอ ขนทิ้ง	ชั่วโมง	28.00	923.27	25,851.56	1.4018	36,238.72	36,238.72
	ช่วงที่ 2							
1	งานดินถม (หนาเฉลี่ย 0.30 ม.)	ลบ.ม.	36.00	278.56	10,028.16	1.4018	14,057.47	14,057.47
2	งานหินคลุก (หนาเฉลี่ย 0.08 ม.)	ลบ.ม.	9.00	590.33	5,312.97	1.4018	7,447.72	7,447.72
								115,463.53
					82,368.05		TOTAL	115,400.00

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

พื้นที่ทั้งหมด 520.00 **ตร.ม.**

ราคาเฉลี่ย 221.92 **บาท/ตร.ม.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนิรันดร์ โต๊ะดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- ใช้ราคานี้เป็นราคากลางโครงการบุกเบิกถนนซอยโต๊ะบูดู หมู่ที่ 3

.....เห็นชอบ

(นางสุภรณ์ทิพย์ โชติศักดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

.....อนุมัติ

(นายศุภชัย สนกาการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง