แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายสารี – สุดีน หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสารี – สุดีน หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการบุกเบิกถนน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 310 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร พร้อมถมดินปริมาณไม่น้อยกว่า 248 ลูกบาศก์เมตร พร้อมถมหินคลุกปริมาณไม่น้อยกว่า 99 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น 3 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย จำนวน 5 ท่อน จุดที่ 2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย จำนวน 5 ท่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2569 **ระยะเวลาดำเนินงาน** 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ประมาณราคา
1	งานดินถม (หนาเฉลี่ย 0.20 ม.)	ลบ.ม.	248.00	278.56	69,082.88	1.4018	96,840.38	96,840.38
2	งานหินคลุก (หนาเฉลี่ย 0.08 ม.)	ลบ.ม.	99.00	590.33	58,442.67	1.4018	81,924.93	81,924.93
3	งานปรับพื้นที่ ตัดต้นไม้ ขุดตอ ขนทิ้ง	งาน	40.00	923.27	36,930.80	1.4018	51,769.60	51,769.60
	งานวางท่อระบายน้ำ							
1	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร	ท่อน	5.00	1,965.04	9,825.20	1.4018	13,772.97	13,772.97
2	ท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร	ท่อน	5.00	2,538.35	12,691.75	1.4018	17,791.30	17,791.30
								262,099.18
					186,973.30		TOTAL	262,000.00

(สองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

พื้นที่ทั้งหมด 1,240.00 **ตร.ม.**

ราคาเฉลี่ย 211.29 **บาท/ตร.ม.**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายชัยวัฒน์ พลรัฐธนาสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนิรันดร์ โต๊ะดำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายณฐพัชร์ โอสถานุเคราะห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายสารี – สุดีน หมู่ที่ 7

.....เห็นชอบ

(นางสุภรณ์ทิพย์ โชติศักดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

.....อนุมัติ

(นายศุภชัย สนกาการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง